



# Bebauungsplan Nr. 10

## Wohnbebauung "Am Röhrhorn" der Stadt Grimm

### Teil A Planzeichnung



Maßstab 1:750



### Teil A PLANZEICHENERKLÄRUNG

Planzeichen	Erläuterung	Rechtsgrundlage
<b>1 Art der baulichen Nutzung</b>		
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BauGB; § 1-11 BauNVO		
	Allgemeines Wohngebiet	§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB und § 4 BauNVO
<b>2 Maß der baulichen Nutzung</b>		
§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB; § 16-20 BauNVO		
<b>z.B. GRZ 0,4</b> Grundflächenzahl § 16 Abs.2 Nr.1 BauNVO		
<b>z.B. II</b> Zahl der Vollgeschosse (siehe Planenteil B, Pkt.2) § 16 Abs.2 Nr.3 BauNVO		
<b>SH 6 m</b> minimale Sockelhöhe in m über HN (siehe Planenteil B, Pkt.2) § 16 Abs.2 Nr.4 BauNVO		
<b>3 Bauweise, Baulinien; Baugrenzen sowie Stellung baulicher Anlagen</b>		
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; § 22 und 23 BauNVO		
	offene Bauweise	§ 22 Abs. 2 BauNVO
	nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig	§ 22 Abs. 2 BauNVO
	Baugrenze	§ 23 Abs. 3 BauNVO
<b>4 Verkehrsflächen</b>		
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB		
	Straßenverkehrsflächen	
	Private Verkehrsflächen, Mischverkehr	
<b>5 Sonstige Planzeichen</b>		
	Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen und Gemeinschaftsanlagen, Zweckbestimmung: Abfallsammelstelle (siehe Planenteil B, Pkt. 3)	§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB
	Umgrenzung von Flächen für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (s. Planenteil B, Pkt. 5)	§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB
	Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes	§ 9 Abs. 7 BauGB
	Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen und Abgrenzung des Maßes der Nutzung	§ 1 Abs. 4 und § 16 Abs. 5 BauNVO
	ausgerichtete Bemaßung in m	

### Teil B TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

- 1. Art der baulichen Nutzung**  
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 1-19 Abs. 4 BauNVO
- 1.1. WA 1**  
1.1.1. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 sind  
- Wohngebäude,  
- nicht störende Handwerksbetriebe  
- und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke  
- sowie Räume für freie Berufe zulässig.
- 1.1.2. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 sind  
- Schank- und Speisewirtschaften  
- der Versorgung des Gebietes dienende Läden sowie  
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  
nur ausnahmsweise zulässig.
- 1.1.3. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 1 sind  
- Anlagen der Verwaltungen,  
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes  
- Tankstellen und Gartenbaubetriebe nicht zulässig.
- 1.2. WA 2**  
1.2.1. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sind  
- Wohngebäude,  
- der Versorgung des Gebietes dienende Läden sowie nicht störende Handwerksbetriebe  
- und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke  
- Schank- und Speisewirtschaften  
- sowie Räume für freie Berufe zulässig.
- 1.2.2. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sind  
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,  
- Anlagen der Verwaltungen,  
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes  
nur ausnahmsweise zulässig.
- 1.2.3. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 sind  
- Tankstellen und Gartenbaubetriebe nicht zulässig.
- 2. Maß der baulichen Nutzung**  
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 - 19 BauNVO
- 2.1. Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes kann die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse bei Bau eines Staffelgeschosses maximal um ein Vollgeschoss überschritten werden.
- 2.2. Als Sockelhöhe gilt die Oberkante des Erdgeschossfußbodens (Rohfußboden). Die minimale Sockelhöhe wird innerhalb des Wohngebietes WA 1 auf 6 m über HN festgesetzt.
- 3. Flächen für Garagen und Nebenanlagen**  
§ 9 Abs. 1, Nr. 4 BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO
- 3.1. **Zulässigkeit von Nebenanlagen**  
Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind Garagen mit einer Fußbodenhöhe (Rohfußboden) unter 6 m nicht zulässig.
- 3.2. **Gemeinschaftsanlagen**  
Innerhalb der Fläche für Gemeinschaftsanlagen der Zweckbestimmung Abfallsammelstelle ist eine Sammelstelle für die Abfalltonnen der Eigentümer und Nutzer der über zu Stichstraße Richtung Poggenfelder Trebel erschlossenen Grundstücke zulässig.

**BÜRO BLAU**  
Beratung und Planung für  
Stadt und Landschaft

Dipl.-Ing.  
Ingrid Lankmann  
Bodenstraße 9  
04819 Stralsund  
Tel 03831 - 70 34 43  
Fax 03831 - 70 34 44  
info@buero-blau.de

### VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Aufstellungsbeschluss der Stadtvertretung wurde am 05.07.2007 gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung ist durch Abdruck im Amtsblatt Nr. ... der Stadt Grimm am 17.07.2007 erfolgt.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

2. Eine erste Behördenbeteiligung fand mit Schreiben vom 02.08.2007 statt.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

3. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde ist gemäß § 17 LPfIG MV mit Schreiben vom ... 2007 beteiligt worden.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

4. Die frühzeitige Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist am 31.07.2007, 18:30 Uhr im Zirkelraum des Kulturhauses "Treffpunkt Europas" der Stadt Grimm in Form einer öffentlichen Bürgerbeteiligung durchgeführt worden. Es wurde Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

5. Die von der Planung berührten Behörden sowie Nachbargemeinden sind mit Schreiben vom ... 2007 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

6. Die Stadtvertretung hat am ... 2007 den Entwurf des Bebauungsplanes mit Begründung und Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt. Die ortsübliche Bekanntmachung des Billigungs- und Auslegungsbeschlusses ist durch Abdruck im Amtsblatt der Stadt Grimm am ... 2007 erfolgt.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

7. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) sowie der Begründung mit Umweltbericht hat in der Zeit vom ... 2007 bis zum ... 2007 während folgender Zeiten (Mo. bis Fr. von 08.00 bis 12.00 Uhr und Mo, Mi, und Do von 13.00 bis 15.30 Uhr sowie Di. von 13.00 bis 17.00 Uhr oder nach telefonischer Absprache) nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausliegen. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, am ... 2007 im Amtsblatt Nr. ... der Stadt Grimm ortsüblich bekannt gemacht worden.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

8. Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich des B-Planes am ... wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerechten Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die rechtsverbindliche Flurkarte (ALK) im Maßstab 1:1000 (aus dem ursprünglichem Maßstab 1: ... abgeleitet) vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Stralsund, ... Kataster- und Vermessung

9. Die Stadtvertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Bürger sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am ... 2008 und ... 2008 geprüft. Das Ergebnis ist mit Schreiben vom ... mitgeteilt worden.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

- 9a. Der Entwurf des Bebauungsplanes ist ergänzt worden. Die von der Ergänzung betroffene Behörde und die Öffentlichkeit sind nach § 4a (3) BauGB beteiligt worden.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

10. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde am ... von der Stadtvertretung als Satzung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Stadtvertretung vom ... gebilligt.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

11. Die Bebauungsplanung, bestehend aus Planzeichnung (Teil A), den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

12. Die Stelle bei der der Plan auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind am ... im Amtsblatt Nr. ... ortsüblich bekannt gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§§ 214 und 215 BauGB sowie § 5 KV M-V) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44, 246a Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10 ist mit Ablauf des ... in Kraft getreten.

Stadt Grimm, ... Der Bürgermeister

L.S.

### Fortsetzung TEXTLICHE FESTSETZUNGEN TEIL B

#### 4. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

- 4.1 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes**  
4.1.1 Innerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche auf dem Flurstück 385/1, Flur 2 der Gemarkung Grimm sind drei Weidenbäume zu pflanzen. Die Weidenbäume sind als Kopfbaum zu beschneiden.  
4.1.2 Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und abgängige Gehölze sind zu ersetzen.
- 4.2 Anpflanzungen von Bäumen und Sträuchern außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes**  
4.2.1 Auf dem Flurstück 33/1, Flur 9 der Gemarkung Grimm ist auf einer Länge von 80 m eine siebenreihige Hecke zu pflanzen. Pro angefangener 10 m laufender Hecke sind mindestens 70 Sträucher der Mindestqualität zweimal verpflanzt. Höhe 60/100 cm zu pflanzen.  
4.2.2 Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und abgängige Gehölze sind zu ersetzen.

#### 5. Vorkehrungen zum Lärmschutz an Gebäuden

§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB und § 22 BauNVO

- 5.1 Vorkehrungen zum Lärmschutz an Gebäuden: Die Bauteile (Wand, Dach, Fenster, Tür) von Aufenthaltsräumen in Wohnungen sowie Büroräumen sind so auszuführen, dass die folgenden auf die Lärmpegelbereiche bezogenen Schalldämmmaße insgesamt nicht unterschritten werden.
- 5.1.1 Innerhalb der festgesetzten Fläche mit dem Lärmpegelbereich III beträgt das erforderliche resultierende Schalldämmmaß  
- für Aufenthaltsräume 35 dB(A),  
- für Büro- und ähnliche Arbeitsräume 30 dB(A).

### SATZUNG DER STADT GRIMMEN

Satzung der Stadt Grimm über den Bebauungsplan Nr. 10 Wohnbebauung "Am Röhrhorn" der Stadt Grimm, für das Plangebiet westlich der Stralsunder Straße, nördlich der Grundstücke von Neuberlin östlich der Poggenfelder Trebel, an der Straße "Am Röhrhorn" gelegen, auf den Flurstücken 274, 275, 276, 287/2, 287/3, 288, 289, 290/1, 290/2, 291/1, 295 teilw., Flur 6 und 385/2 und 385/1 teilw., Flur 2 der Gemarkung Grimm wird nach § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes am 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), wird nach Beschlussfassung durch die Stadtvertretung vom ... folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 10 Wohnbebauung "Am Röhrhorn", bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) erlassen.

### HINWEISE

1. Der Umweltbericht ist Bestandteil der Begründung.  
2. Oberboden ist während der Bauphase in geeigneter Weise zu lagern und im Baugelbiet wiederzuverwenden (§ 202 BauGB).  
Die Eintragung der vorhandenen Gebäude und der Flurstücksgrenzen erfolgte aus den Katasterunterlagen vom 09.12.2006. Hinsichtlich möglicher Lagegenauigkeiten können bei auftretenden Schlägen keine Regressansprüche geltend gemacht werden.  
3. Sollten bei den geplanten Bauarbeiten Hinweise auf Altablagernungen zu Tage treten, ist unverzüglich der Bereich Bodenschutz/Altlasten des Fachgebietes Umweltschutz des Landkreises zu benachrichtigen ist.  
4. Mit Ausbau der Erschließungsstraßen wird es zu einer Erhöhung des Straßenkörpers kommen.  
5. Das Allgemeine Wohngebiet WA 1 gilt als Überschwemmungsgefährdetes Gebiet. Es besteht ein Restrisiko zur Überschwemmung bei Niederschlagsmengen über HQ 100. Niederschlagsmengen, die zu einer Überschnitung des HQ 100 Wertes (Abflusswert im statistischen Mittel in den letzten 100 Jahren) von der Poggenfelder Trebel führten, traten in den vergangenen Jahren mehrfach ein.

### FLURSTÜCKE

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die Flurstücke 274, 275, 276, 287/2, 287/3, 288, 289, 290/1, 290/2 und 291/1 der Flur 6, 385/2 der Flur 2 sowie Anteile der Flurstücke 295 der Flur 6 und 385/1 der Flur 2, alle Gemarkung Grimm.

### DATENQUELLEN

Übersichtsplan:  
"Landesamt für Innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern"  
Datengruppe: ATKIS@-DTK, Wiedergabe mit Genehmigung Nr. R/96/2006"

Plangrundlage für den Geltungsbereich ist ein digitaler Vermessungsplan, erstellt im Oktober 2007 vom Vermessungsbüro Voß & Muderack, Marlow mit aus dem automatisiertem Liegenschaftskataster übertragenen Katastergrenzen vom März 2008.

### NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN


**Bodendenkmalschutz**  
§ 11 DSchG M-V in Verbindung mit § 9 Abs. 2 der VO zum Schutz und zur Erhaltung urgeschichtlicher Bodendenkmale

Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen. Die Fundstelle ist bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege zu sichern. Verantwortlich hierfür sind die Entdecker, der Leiter der Arbeiten und der Grundeigentümer. Alle anfallenden Kosten für diese Maßnahmen hat der Verursacher des Eingriffs zu tragen (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V; GVBl Mecklenburg-Vorpommern Nr. 1 vom 14.01.1998, S. 12 f.). Der Beginn der Erdarbeiten ist der unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege spätestens 4 Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen.

## Stadt Grimm

ÜBERSICHTSPLAN

M 1: 3.000



Satzung

## Bebauungsplan Nr. 10

### Wohnbebauung " Am Röhrhorn "

#### der Stadt Grimm

Dezember 2010